

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZYŁACZA DO DZIAŁEK BUDOWLANYCH					
1	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
		538	m ³	538.000	
				RAZEM	538.000
2	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		469	m ³	469.000	
				RAZEM	469.000
3	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		469	m ³	469.000	
				RAZEM	469.000
4	KNR-W 2-01 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km- ODWÓZ NADMIARU GRUNTU	m ³		
		69	m ³	69.000	
				RAZEM	69.000
5	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - ODWÓZ NA ODL. 5 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	69.000	
		69		RAZEM	69.000
6	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - WYKONANIE PODSYPKI I OBSYPKI RUROCIĄGU PIASKIEM - CENA PIASKU WRAZ Z DOSTAWĄ	m ³		
		69	m ³	69.000	
				RAZEM	69.000
7	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		192	m	192.000	
				RAZEM	192.000
8	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową- BEZ CENY MATERIAŁU- DOSTARCZA INWESTOR	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR-W 2-18 0706-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych - ANALOGIA - BADANIE RUROCIĄGU KAMERĄ TV	odc. -1 prób.		
		1	odc. -1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000