

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ UL. MALBORSKA 103-119						
1	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	151		
2	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- pami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³	524		
3	KNR-W 2-01 0306-06	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- pami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)-dodatek za każde dalsze 0.5 m głębokości	m ³	448		
4	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	22		
5	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - OBSYPANIE RUROCIĄGU	m ³	66		
6	KNR-W 2-01 0312-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m ³	587		
7	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- łość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³	88		
8	KNR-W 2-01 0304-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różni- cy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu III) Krotność = 5	m ³	88		
9	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	2000		
10	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	587		
11	KNR-W 2-18 0513-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m- ANALOGIA-MON- TAŻ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - PRZEPOMPOW- NIA PS -DOSTAWA INWESTORA	stud.	1		
12	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m ANALOGIA- MON- TAŻ PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH	stud.	2		
13	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315- 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową - ANALOGIA - STUDZIENKI Z TWORZYW STUCZNYCH ŚREDNICY 600 MM Z WŁĄZEM TYPU CIĘŻKIEGO	szt	13		
14	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1		
15	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	31		
16	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	173		
17	KNR-W 2-18 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyl- enowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm	m	92.5		
18	KNR-W 2-18 0109-03	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyl- enowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm	m	92.5		
19	KNR-W 2-18 0110-03	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś- nieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm	złącz.	10		
20	KNR-W 2-18 0112-01	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tu- leje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm	szt	3		
21	KNR-W 2-25 0307-02	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osa- dzonych w gruncie - budowa	m ²	32		
22	KNR-W 2-25 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalo- wych - budowa	m ²	4		
23	KNR 2-31 0103- 01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	25		
24	KNR 2-31 0111- 01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęsz- czeniu 12 cm	m ²	20		
25	KNR 2-31 0303- 01	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piasko- wej z wypełnieniem spoin piaskiem - PŁYTY MEBA	m ²	20		
26	KNR 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	18		
27	KNR-W 2-18 0122-09	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokie- lichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 315 mm- ANALO- GIA- WSTAWIENIE TRÓJNIKA PE 315/80 - POŁĄ- CZENIE ZA POMOCĄ NASUWEK PVC DN315	szt	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR-W 2-18 0212-02	ZasuwA kołnierzowA NOŻOWA o śr.80 mm montowa- ne na rurociągach PE	kpl.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: