

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA SIECI KANALIZACI SNITARNEJ UL. RZEMIESLNICZA-UL. DŁUGA					
1	KNR-W 2-25 0408-05	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m ²) - rozebranie 318	m ²		
			m ²	318.000	
				RAZEM	318.000
2	KNR-W 2-25 0408-03	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m ²) - budowa - MATERIAŁ Z ODZYSKU 318	m ²		
			m ²	318.000	
				RAZEM	318.000
3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 211	m ²		
			m ²	211.000	
				RAZEM	211.000
4	KNR 0-11 0316-06	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ Z ODZYSKU 211	m ²		
			m ²	211.000	
				RAZEM	211.000
5	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 60	m ³		
			m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III 1120	m ³		
			m ³	1120.000	
				RAZEM	1120.000
7	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 55	m ³		
			m ³	55.000	
				RAZEM	55.000
8	KNR-W 2-18 0511-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - OBSYPANIE RUROCIĄGU DO WYSOKOŚCI 10 CM PONAD RURĘ - CENA PIASKU Z DOWOZEM 165	m ³		
			m ³	165.000	
				RAZEM	165.000
9	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 936	m ³		
			m ³	936.000	
				RAZEM	936.000
10	KNR-W 2-01 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - ODWÓZ NADMIARU GRUNTU NA ODL. 5 KM 244	m ³		
			m ³	244.000	
				RAZEM	244.000
11	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 936	m ³		
			m ³	936.000	
				RAZEM	936.000
12	KNR-W 2-01 0314-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) 2200	m ²		
			m ²	2200.000	
				RAZEM	2200.000
13	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 530	m		
			m	530.000	
				RAZEM	530.000
15	KNR-W 2-18 0513-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 3	stud.		
			stud.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR-W 2-18 0513-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -6	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.		
				-6.000	
				RAZEM	-6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe Z TWORZYW SZTUCZNYCH ŚRED- NICY 600 MM 19	szt szt	19.000	
				RAZEM	19.000
18	KNR-W 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - ZA- BEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZNYCH I ENERGETYCZNYCH 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR-W 2-18 0706-02	ANALOGIA - BADANIE RUROCIĄGU KAMERĄ TV 1	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - WYCIECIE OTWORÓW W PŁYTACH DROGOWYCH DLA STUDNI KA- NALIZACYJNYCH - ANALOGIA 18	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000

*Wykonać barierowanie
bici TV*

MISTRZ
sieci kanalizacyjnej

Teresa Łukaszczyk
upr. bud. Nr 254/EL/79