

INFORMACJA

dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.0 Metryka

- | | | |
|-----|--------------------------------------|--|
| 1.1 | Nazwa obiektu budowlanego | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej |
| 1.2 | Adres obiektu budowlanego | Kwidzyn ul. Malborska- Furmańska

działka nr 89/4, 89/2, 101/2, 101/5, 106, 107, 108, 109, 116. 126/3, 126/4, 16. 17, 18, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/2, 23, 24, 25/1, 27, 28, 29, 30/1, 31/5 obr. 0001 |
| 1.3 | Inwestor | Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o
82-500 Kwidzyn ul. Sportowa 29 |
| 1.4 | Dane osoby sporządzającej informację | Lucjan Rajkowski |

2.0. Zakres robót

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

3.0. Kolejność realizacji

Zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

4.0. Wykaz obiektów

W zakresie opracowania znajdują się następujące obiekty budowlane:

- rurociąg Dn 160- 200 PVC - kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- rurociąg Dn 63-90 PE - kanalizacja tłoczna
- przepompownie ścieków
- sieć wodociągowa Dn 25 – 225 PE
- przeciski pod drogą

5.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Teren uzbrojony.

Zagrożenie stanowią sieci uzbrojenia podziemnego tj:

- wodociąg
 - sieć energetyczna
 - sieć telekomunikacyjna
 - sieć gazowa
- podczas wykonywania robót ziemnych.

6.0. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń, miejsca i czas ich występowania

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia związane z:

- wykonywaniem robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod obiekt
- ruchem pojazdów po drodze publicznej w czasie robót

Skala zagrożenia związana jest bezpośrednio z miejscem wykonywania prac budowlano-montażowych.

Czas wystąpienia zagrożeń – podczas wykonywania robót budowlano-montażowych.

Zagrożenia:

- osunięcie ziemi przy wykonywaniu wykopów i robotach fundamentowych
- upadek pracowników i osób trzecich do głębokich wykopów
- upadek materiałów i narzędzi podczas prac i montażu dźwigiem
- pożar, awaria, porażenie prądem podczas eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych
- przebywanie osób postronnych nie związanych z przedsięwzięciem budowlanym na terenie budowy
- ruch pojazdów mechanicznych

7.0. Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni zostać przeszkoleni na stanowisku pracy. Pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia z podstawowych i okresowych szkoleń BHP. Szkolenie na stanowisku pracy winno być poszerzone o specyfikę wykonywania wykopów metodą ręczną oraz pracę przy czynnym ruchu komunikacyjnym.

8.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych pracownicy powinni przestrzegać podstawowych zasad BHP.
- Teren budowy należy zabezpieczyć ogrodzeniem.
- Roboty prowadzić odcinkami celem zapewnienia dojazdu do budowy i posesji oraz ograniczenia zagrożeń związanych z wykopami.
- Komory przeciskowe w godzinach, kiedy nie odbywa się praca winny być zabezpieczone ogrodzeniem szczelnym i oświetlone
- Organizacja pracy winna uwzględniać wytyczne zawarte w projekcie organizacji ruchu komunikacyjnego.

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

- Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych

i jednocześnie zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Ze względu na czasokres robót wynikający z kosztorysu inwestorskiego – **więcej niż 500 osobodni – jest wymagane opracowanie planu BiOZ**
W zakresie kolizji należy zastosować się do wymogów obowiązujących przy tego typu robotach wskazanych w uzgodnieniach branżowych.

Lucjan Rajkowski